

Deckblatt

Drucksachennummer:

1048/2018

Teil 1 Seite 1

Datum:

26.10.2018

ÖFFENTLICHE MITTEILUNG

Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter:

60 Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen

Betreff:

Kanalerneuerung Stennertstraße

hier: Information des Wirtschaftsbetriebs Hagen

Beratungsfolge:

06.11.2018 Stadtentwicklungsausschuss

07.11.2018 Bezirksvertretung Hohenlimburg

Kurzfassung

siehe Anlagen

gez. Thomas Huyeng
Beigeordneter VB 4

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

60

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

TEXT DER MITTEILUNG

Teil 2 Seite 3

Drucksachennummer:

1048/2018

Datum:

26.10.2018

Information des Wirtschaftsbetriebs Hagen über Kanalbauarbeiten

hier: Kanalbau Stennertstraße und Hohenlimburger Straße in Hagen-Hohenlimburg

Der WBH beabsichtigt aus baulichen und hydraulischen Gründen die Mischwasserkanäle in Teilen der Stennertstraße und der Hohenlimburger Straße auszutauschen und zu vergrößern.

Die Durchführung der notwendigen Kanalbaumaßnahme wurde bereits in der Sitzung des Verwaltungsrates des WBH am 9.2.2017 im Maßnahmenprogramm vorgestellt und beschlossen. Der Baubeginn der Kanalbaumaßnahme stand bereits Anfang 2017 in Abhängigkeit der Fertigstellung des Neubaus der Brücke Hammacher Straße durch Straßen NRW an, da die Stennertstraße ein Teil der Umleitungsstrecke für die Brückenerneuerungsmaßnahme war. Auf Grund der Verschiebung des Baubeginns der Brückenbaumaßnahme war es dem WBH nicht möglich die Kanalbaumaßnahme wie geplant zu beginnen.

Mit der Fertigstellung der Hammacher Brücke zum August 2018 hat der WBH die Arbeitsvorbereitung der Kanalbaumaßnahme wieder aufgenommen.

Es ist nunmehr beabsichtigt, mit den Kanalbauarbeiten im März 2019 zu beginnen. Die geplante Bauzeit beträgt 5 Monate.

Aus bautechnischen Gründen ist es zwingend notwendig, die Kanalbauarbeiten vor der Fahrbahndeckensanierung der Hohenlimburger Straße durchzuführen, da der Kanalbau zum größten Teil im Bereich der Fahrbahn liegt. Diese Vorgehensweise ist auch so mit der Straßenplanung abgestimmt

Konkretere technische Informationen zum Kanalbau enthält der angefügte „Steckbrief“ der Baumaßnahme.

Da auch die Enervie zwischenzeitlich einen dringlichen Erneuerungsbedarf von Versorgungsleitungen im Bereich der Hohenlimburger Straße/ Hünenpforte bekundet hat, sind Abstimmungsgespräche mit dem Amt 32 - Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen zur zeitlichen Durchführung und Verkehrsführung der Baumaßnahmen geführt worden. Dem zufolge würden beide Baumaßnahmen ab März 2019 beginnen, um im Anschluss die geplanten Fahrbahndeckensanierungen der Hohenlimburger Straße durchführen zu können.

KANALERNEUERUNG STENNERTSTRASSE

Bauherr:

Wirtschaftsbetrieb Hagen - WBH -
Eilper Straße 132-136
58091 Hagen

Bauleitung:

WBH
Tel.: 02331/3677-xxx

Bauausführende Firma:

n.n.

Baubeginn:

11.03.2019

Bauende:

Juli 2019



KANALERNEUERUNG
STENNERTSTRASSE



KANALERNEUERUNG STENNERTSTRASSE

BAUBESCHREIBUNG

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen -WBH- erneuert das Kanalnetz in Teilen der Stennertstraße und der Hohenlimburger Straße. Die Erneuerung des Kanalabschnitts ist aufgrund hydraulische Überlastung und baulicher Schäden der Bestandskanäle erforderlich. In der Stennertstraße wird der Kanal zwischen der Einmündung Grünrockstraße und der Bahnstraße auf einer Länge von ca. 90 m erneuert. Das bestehende Kanal DN 600 wird durch ein PE-Rohr DN 800 ersetzt. Der jetzige Abwasserkanal verläuft größtenteils in Straßenrandlage; die Neuverlegung erfolgt in Straßenmitte. Der Anschluss an den Kanalbestand erfolgt auf Höhe der Grünrockstraße, der Zulauf aus dem Bestand in dem Grünstreifen Ecke Bahnstraße. Neben der Neuverlegung des Sammlers sind insgesamt ca. 14 Anschlussleitungen zu übernehmen. Die von Norden zulaufenden Anschlussleitungen werden im Zuge des Kanalbaus übernommen während die aus südlicher Richtung im Nachgang an den Kanal angeschlossen werden. In der Hohenlimburger Straße wird der Bestandskanal DN 450 auf einer Länge von ca. 25 m auf Höhe HS-Nr. 216 in neuer Trassenführung gegen ein PE-Rohr DN 700 ausgetauscht. Anschlüsse sind in

dem Erneuerungsabschnitt nicht vorhanden.

Die Oberflächenwiederherstellung in

der Stennertstraße erfolgt provisorisch mit Asphaltbinder im Kanalgraben bis OK vorhandene Fahrbahn. Beschädigte Markierungen werden provisorisch ersetzt.

In der Hohenlimburger Straße wird der Kanalgraben endgültig wiederhergestellt.

VERKEHRSFÜHRUNG

Die Verkehrsführung in der Stennertstraße erfolgt in insgesamt 5 Bauphasen. In den Phasen 1-3 erfolgt der Bau der Kanaltrasse, in den Phasen 4 und 5 die Anbindung der Anschlussleitungen an den neuen Kanal. Innerhalb der einzelnen Phasen steht für den Verkehr mindestens eine Fahrspur je Fahrtrichtung ohne Einschränkungen zur Verfügung.

Für den Kanalbau in der Hohenlimburger Str. muss die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden. Die Verkehrsregelung erfolgt über eine Ampelanlage.

Bei der Durchführung der Maßnahme kann es zu Behinderungen kommen.

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen - WBH - ist bemüht, diese so gering wie möglich zu halten. Sollte es dennoch zu Beeinträchtigungen kommen, bittet der WBH um Ihr Verständnis. Für weitere Fragen oder Anregungen zur Baumaßnahme stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

KANALERNEUERUNG STENNERTSTRASSE

bitte richten Sie Ihre E-Mail an
wbh@wbh-hagen.de

oder besuchen Sie uns im
Internet unter www.wbh-hagen.de