



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 1

Drucksachennummer:

0810/2024

Datum:

03.09.2024

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Drucksachennummer: 0810/2024

Betreff:

Erneuerung des Kunstrasenplatzes am Kirchenberg
hier: Dringlichkeitsbeschluss nach § 60 Absatz 1 Satz 2 GO NW

Beschlussfassung:

18.09.2024 Sport- und Freizeitausschuss

Beschluss:

Der Sport- und Freizeitausschuss der Stadt Hagen beschließt, das die ET-Schicht am Kunstrasen des Hohenlimburger Kirchenbergs gemäß Nachtragsangebot für 50.274,44 Euro aus Mittel der Sportpauschale erneuert wird.

Dietmar Thieser
Vorsitzender

Dr. Hans-Dieter Fischer
Stv. Vorsitzender



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 2

Drucksachennummer:

0810/2024

Datum:

03.09.2024

ÖFFENTLICHE DRINGLICHKEITSENTSCHEIDUNG VORSITZENDER

Amt/Eigenbetrieb:

SZS Servicezentrum Sport

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Betreff:

Erneuerung des Kunstrasenplatzes am Kirchenberg
hier: Dringlichkeitsbeschluss nach § 60 Absatz 1 Satz 2 GO NW

Beratungsfolge:

18.09.2024 Sport- und Freizeitausschuss

Beschlussvorschlag: siehe Seite 1



Kurzfassung
entfällt

Begründung

Im Rahmen der derzeit laufenden Erneuerung des Kunstrasenplatzes am Kirchenberg und des angrenzenden Kleinspielfelds wurde nach Aufnahme des Kunstrasens festgestellt, dass die darunter liegende Elastische Tragschicht (ET-Schicht) stark in Mitleidenschaft gezogen und in der bestehenden Form nicht mehr tragfähig ist. Dies wurde erst sichtbar, nachdem in den vergangenen Tagen der alte Kunstrasen entfernt wurde. Der Austausch bzw. die Reparatur der ET-Schicht kostet 50.274,44 Euro zusätzlich (siehe Nachtragsangebot). Die Mittel können aus den Minderausgaben für den Kunstrasenplatz Alexanderstr. bereitgestellt werden.

Da der Kunstrasen bereits aufgenommen ist und die Arbeiten im vollen Gange sind, sollte die neue ET-Schicht schnellst möglich eingebaut werden, um die zeitnahe Fertigstellung des Kunstrasens realisieren zu können. Zudem sind bestimmte Teilarbeiten für den neuen Kunstrasen nur während der warmen Jahreszeit möglich. Die bevorstehenden Herbsttage könnten für weitere witterungsbedingte Verzögerungen sorgen. Sowohl der Kunstrasenplatz als auch das Kleinspielfeld sind bis zur Fertigstellung für den Schul- und Vereinssport nicht nutzbar.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen folgende Auswirkungen:

1. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:

(Bitte eintragen)

Für den Austausch des Kunstrasenbelages am Kirchenberg muss die gebundene elastische Tragschicht überarbeitet werden. Die hierfür anfallenden Kosten in Höhe von 50.274,44 € können aus den nicht verbrauchten Mitteln für den Neubau des Kunstrasens Sportplatz Alexanderstraße gedeckt werden.

1.2 Investive Maßnahme in Euro

Teilplan:	0810	Bezeichnung:	Sportstätten und -förderung			
Finanzstelle:	5.000849	Bezeichnung:	Sanierung Kunstrasenpl.-Erich-Berlet-Stadion-			
Finanzposition:	785200	Bezeichnung:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			
		Bezeichnung:				
Finanzposition <i>(Bitte überschreiben)</i>	Gesamt	2024	2025	2026	2027	2028
Auszahlung	50.274,44	50.274,44				



(+)	€	€				
7nnnnn						
Eigenanteil	50.274,44	50.274,44				
	€	€				

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.

Bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen: Die Deckung erfolgt durch:

Teilplan:	0810	Bezeichnung:	Sportstätten und -förderung		
Finanzstelle:	379040	Bezeichnung:	Verbindlichkeiten aus der Sportpauschale		
	Kostenart	Bezeichnung	2024	2025	
Minderauszahlung (+)	379040	Verbindlichkeiten aus der Sportpauschale	50.274,4 4 €		

☒ Die Finanzierung kann durch eine außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung gesichert werden.

2. Auswirkungen auf die Bilanz

(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

Aktiva:

(Bitte eintragen)

Für den Austausch des Kunstrasenbelages (0753/2023) am Kirchenberg muss die gebundene elastische Tragschicht überarbeitet werden. Hierfür fallen Kosten in Höhe von 50.274,44 € an, die als Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Bilanz zu aktivieren sind. Die Nutzungsdauer beträgt 15 Jahre und ergibt einen jährlichen Aufwand von 3.351,63 €.

Passiva:

(Bitte eintragen)

Die Einnahmen aus der Sportpauschale sind in Höhe von 50.274,44 € auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten zu bilanzieren. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt parallel zur Abschreibung über die Nutzungsdauer der aktivierten Vermögensgegenstände.

3. Folgekosten in Euro:

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil	
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr	
c) sonstige Betriebskosten je Jahr	
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)	3.351,00 €
e) personelle Folgekosten je Jahr	
Zwischensumme	3.351,00 €
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr	- 3.351,00 €
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt	0 €

4. Steuerliche Auswirkungen

☒ Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

5. Rechtscharakter



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 5

Drucksachennummer:

0810/2024

Datum:

03.09.2024

☒ Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges

gez. Henning Keune

Technischer Beigeordneter

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

Christoph Gerbersmann

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 6

Drucksachennummer:

0810/2024

Datum:

03.09.2024

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:
SZS

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:



heiler GmbH & Co KG · Bokelstraße 1 · 33649 Bielefeld

Stadt Hagen
Fachbereich Bau
Fachgruppe Grün-, Sport-
und Spielplätze
Eilper Straße 132 - 136
58091 Hagen

Nachtragsangebot

Vorgang-Nr.: A240242-1.1 Bielefeld, 23.08.2024

Hagen - Kunststoffrasenaustausch Erich-Berlet-Stadion
Bestellnummer: BE2400340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
02	Nachtrag			
02.01	Reparatur Elastikschicht			
02.01.0001	Entfall der Position 01.06.0020 Gebundene elastische Tragschicht für Kunststoffrasen überarbeiten um die geforderte Ebenflächigkeit zu erreichen. Hochpunkte sind zu schleifen Gefälle Großspielfeld: Satteldach 0,8 % Ebenheit: Max. Spaltbreite unter der 4-m-Richtlatte:</ = 1,0 cm	300,00 m²	-4,98	-1.494,00
02.01.0011	Entfall der Positon 01.06.0030 Elastische Tragschicht ausbessern, spachteln um unebenheiten zu beseitigen Gefälle Großspielfeld: Satteldach 0,8 %			
Übertrag:				-1.494,00



Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag:	-1.494,00

Bindemittel: elastisch (z.B. Polyurethan)

Elastische Zuschlagstoffe: Elastomere in Granulatform

Mineralische Zuschläge: 2/5 bis 2/8 mm, mind. 40 %

Torsionsfestigkeit: 55 MN/m²

Kraftabbau: 55 - 65 %

Nennstärke: mind. 35 mm

Wasserdurchlässigkeit: Wasserinfiltrationsrate >= 360 mm/h

Ebenheit: Max. Spaltbreite unter der 4-m-Richtlatte: <= 1,0 cm

In den Einheitspreis ist der Mehraufwand, welcher sich durch die Aussparungen (Bodenhülsen, Schächte) ergibt, einzurechnen.

<B61>Angebotenes Produkt/Hersteller:'

.....heiler-ET'/<B61>

3,00 to -1.276,43 -3.829,29

02.01.0021 elastische Tragschicht ausbauen und entsorgen.

elastische Tragschicht 35mm schneiden, ausbauen und fachgerecht entsorgen einschl. Entsorgungskosten.

1.500,00 m² 12,75 19.125,00

02.01.0031 Feinplanum der ungebundenen Tragschicht

Feinplanum herstellen und verdichten, Anforderungen gem. DIN 18035-7

968,00 m² 1,54 1.490,72

02.01.0041 Gebundene Elastische Tragschicht für Sand- und Gummigranulat verfüllte Kunststoffrasenflächen, wasserdurchlässig, nach DIN 18035-7 (2019) Tabelle 8 und 9 liefern und fachgerecht in einer

Übertrag: 15.292,43

Vorgang-Nr.: A240242-1.1

Seite: 3

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag:	15.292,43
	Lage im Ortseinbauverfahren herstellen.			
	Nennstärke: 35 mm +/-10 mm Höhenlage: Grenzabmaß von der Nennhöhe +/- 15 mm, Grenzabmaß von der Nennhöhe an der Randeinfassung +/- 5 mm, auf 1 m Länge +/- 2 mm, Ebenheit: 10 mm unter der 4 m Richtlatte Kraftabbau: Fußball 55-65% Elastisches Bindemittel Polyurethan, mit elastischen und mineralischen Zuschlagsstoffen gleichmäßig mischen und mittels Spezialkunststoffertiger (mindestens 3 m Arbeitsbreite) bahnenweise in 35 mm Dicke auf einer Tragschicht ohne Bindemittel fertig einbauen und verdichten.			
		1.500,00 m²	17,97	26.955,00
Summe	02.01 Reparatur Elastikschicht			42.247,43
Summe	02 Nachtrag			42.247,43
Nettosumme				42.247,43
MwSt.			19,00 %	8.027,01
Summe Nachtragsangebot				€ 50.274,44

Schlusszahlung innerhalb 30 Tagen gemäß § 16 VOB/B.